

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2010. évi közbeszerzési terve I. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
II. Építési beruházás						
I.						
Tárgy: Építési, kertészeti, műlyépítés munkálatok elvégzése a balatonföldvári Keleti strandon vállalkozási szerződés keretében. (DDOP – 2.1.1./D-09-2009-0004 „Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon” című pályázat) Mennyiség: Építés előkészítő munkák Meglévő gyöngykváncs burkolatú sétányok egyes részeinek bontása 800 m² Fák kivágása, elszállítása (20-60 cm törzsátmérő) 6 db Földmunkák Termőréteg készítése - kertészethez 200 m³ Gyepesítendő zöldszáv feltöltése 160 m³ Burkolatépítési munkák Kiemelt kerti szegély készítés 1 245 fm Térburkolatú sétány építés 1 420 m² Térburkolat építése 744 m² Taktilis jel kialakítása térburkolatban 120 m Kertészeti munkák Lombhullató fák és örökzöldek telepítése 41 db Középmagas térfutató cserjék ültetése 323 db Küszöccserjék ültetése kertészbefuttatására 320 db Gyepfelújítás, gyepregenerációs szisztémával 11 300 m² Feltöltött rész füvesítése 800 m² Füvesítés széles felületen (elbontott épületek helyén) kertészeti módszerekkel 2000m² Kertés építés Kertés köz- és sarokoszlop beépítése 100 db Feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kertészeknél 726 m	452333253-7	Nemzeti, Kbt. VI. fejezet szerinti	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás	2010.07.15.	2011.05.30.	nem

Handwritten marks:
A blue checkmark and a signature.

Műanyag bevonatos kerítésfontat szerelése, előre elhelyezett oszlopokra. 242 m Kerítéskapu elhelyezése sínen futó kivitelben 1 db Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben 1 db Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben 3 db Főbejáratú kapu készítése egyedi terv alapján 1 db Szobor felállítása meglévő alapzatra 1 db „Egyserű-pad” (Gy: Városerőltető Kft., Jászberény) tip. felállítás, kezelése, rögzítése. Rögzítés: 4 db betonuskóba 150 mm Ø C12 minőségű betonból, 40 cm mélységre. Padok alá térdő burkolat (II Campo) 20db „Jászberényi I.” (Gy: Városerőltető Kft., Jászberény) tip. fém hulladékátárolók felállítás, helyszíni betonuskóba rögzítve 20db Labdafogó kerítések felszín alatti fogadócsővelnek építése homokos sportpályára mellé, 1 m hosszú Ø 80 mm fém cső, átl. 2,5 m távolságra, felszín alatti betonozással (az oszlopok igény szerinti áthelyezhetőségéhez). 40db Labdafogó kerítés oszlopai, 3,0 m hosszú, Ø 60 mm fém cső, rögzítő fűlekkel felhorgasztásával, kezelve, RAL színre festve. 20db PE csomózott, leszerelhető labdafogó háló120 m2 Köztérületi sakk építése 16m2 Sakk készlet, Nr. 218707 BIG SAKK (46-64 cm 32 db) 1db Lengőteke oszlop, hajlítot, hegesztett fém csőoszlop, betonba rögzítve, kezelve, RAL színre festve 9m2 Lengőteke építése 1db Lengőteke készlet 1 db Fa szerkezetű pergola felállítása felületkezelve. (3 db) 3,7 m3 Meglévő homokozók felújítása (6x6 m), új gyalult fa gerendaszegély beépítésével, geotextília fektetésével, EN 1176 és 1177 szabványoknak megfelelően. (36 m2) 2db Fertőtlenített, rostált homok betermelése homokozóba átl. 30 cm vtg-ban. 21m3 „Ceglédi” tip. fém, hajlítot szerkezetű kerékpártartó 66db Műanyag öltözőkabin telepítése térkő burkolatra, lábait betonba rögzítve 5db Közművesítés: 1./Szennyvízcsatorna Gerincvezeték építése 75fm Tisztító akna építése betonból 2db Bekötővezeték építése 25 fm 2. Ivóvíz hálózat Bekötővezeték építése 75 fm Lecsatlakozó vezeték 25 fm 3. elektromos bekötés 4x25-ös kábel fektetése földmunkával ágyazattal együtt 100 fm						
II. Tárgy: Út- és kerékpárút építési, felújítási vízelezetési munkálatok elvégzése, valamint kerékpártárolóval kapcsolt kerékpáros pihenőhelyek és információs pontok építése. Előzetes/tekintélyes közbeszerzési eljárás a DOP-2.1.1/D-09-2010-0006 azonosítószámú „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE CÍMŰ pályázathoz kapcsolódóan	45233253-7	Nemzeti, Kbt. VI. fejezet szerinti	Általános egyszerű eljárás	2010.10.25.	2011.06.30.	nem

HA K

Mennyiség:

**1. Balatonföldvár Rákóczi Ferenc utca
Útépítési munkák**

Aszfaltburkolatok bonítása 1.0 km-iq mozgatra	m3	562.00
Aszfaltburkolatok (első rétegnének mártása 200m ² -nél nagyobb területen 2.0 cm vastagság felett)	m3	252.00
Szegélyek, védőleveg elbontása: betonágyazattal	m3	1 474.00
Egyes fák készítése: 21-30 cm törzshémméig, tuskókiszéreléssel	db	28.00
Alkalmatlan talaj kiemelése 1.0 km-iq mozgatra	m3	334.30
Talajjavító réteg készítése: homokos kavicsból készíve	m3	1 004.00
Talajjavító réteg készítése: homokos kavicsból készíve (8 cm térköz alá)	m3	6.00
OKT járó cementes stabilizáció	m3	608.00
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 járó keverékből	m3	178.50
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 járó keverékből	m3	429.80
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 járó keverékből (kiegyenlítés)	m3	127.60
Többször kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése /CKV/ (8 cm térköz alá)	m3	6.00
Térburkolat készítés 8 cm víz beton útburkoló kőből /egyéb kivétel, színes lapokból/	m2	30.00
Kiemelt szegély készítése	m	1 396.00
Süllyesztett szegély készítése	m	846.00
Kiemelt vízvezeték szegély készítése TK szegély/	m	742.00
Háromszög alakú jelezőtabletták tartószerkezettel nélkül	db	6.00
Kör alakú jelezőtabletták tartószerkezettel nélkül	db	1.00
Tegőlap alakú jelezőtabletták tartószerkezettel nélkül	db	4.00
Köszül jelezőtabletták tartószerkezettel nélkül	db	7.00
Átmeneti lapok szintbeemelése	db	30.00
Középfeszültségű oszlop kiváltása	db	10.00

vízépítési munkák

Új földmunkák építése részrendezéssel, új D30, b átereszek építésével, fővezetéssel, felesleges anyag elszállításával

OK 315 KG-PVC cső beépítése, földmunkával, ágyazattal kompletten	m	200.00
OK 200 KG-PVC cső beépítése, földmunkával, ágyazattal kompletten	m	180.00
OK 200 KG-PVC cső beépítése, földmunkával, ágyazattal kompletten	m	47.00
40"50-es fedett mederlemből épített csatorna, ágyazattal, földmunkával kompletten	m	1 286.00
Víznyelő akna építése mellékelt részleírtv szerint kompletten	db	18.00
Gyepkéreges mederlap burkolat készítése	m ²	4.00
Előregyártott olaj-izapfogó műtárgyak építése, műtárgy alapozással, földmunkával kompletten	db	3.00
Monolit beton kilincskő lej építése	db	3.00
Száraz kőrakas medervédelem építése	m ²	30.00
E. gy. betonkőbánya építése ágyazattal, földmunkával komplettem	m	96.00
Rácsos folyókő építése ágyazattal, földmunkával komplettem	m	78.50

107

107

2. Széchenyi Imre utca – Szántód településhatár

Útépítési munkák

31-221	Aszfaltburkolatok borítása 1,0 km ² -ig mozgatható	m ³	345,00
31-231	Aszfaltburkolatok felső rétegtérszínének marása 200m ² -nél nagyobb területen 2,0 cm vastagság felett	m ³	121,00
31-270	Szegélyek végleges alkotását, belsőszegélyzettel	m ³	399,00
31-132	Egyes fák kiszűrése: 21-30 cm törzshatárig, uszkózkodással	db	17,00
32-210	Földműt építés	m ³	228,00
32-120	Betonszál készítése, acélszál kábelkötés	m ³	520,00
32-130	Betonszál készítése, acélszál kábelkötés	m ³	292,00
32-331	Táblázható réteg készítése, homokos kavicsból készíthető (táblázható szelvényes)	m ³	1 077,00
32-331	Táblázható réteg készítése, homokos kavicsból készíthető (táblázható szelvényes)	m ³	80,00
33-140	CX I jelű cementes stabilizáció	m ³	648,00
34-420	Hengerrel aszfalt kopóréteg AC-11 jelű keverékből	m ³	126,00
34-410	Hengerrel aszfalt kopóréteg AC-8 jelű keverékből	m ³	75,00
34-405	Hengerrel aszfalt kopóréteg AC-4 jelű keverékből	m ³	75,00
33-140	Törpeken kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése /CSU/ (szelvényes)	m ³	54,00
36-412	Térburkolati készítés 6 cm vastag beton útburkolat közeli (egyéb) kivétel, színes lapokkal	m ²	1 824,00
36-211	Kemelt szegély készítése	m	1 511,00
36-216	Kemelt szegély készítése	m	2 604,00
36-212	Kemelt vízvezetős szegély készítése "K" szegély	m	480,00
72-450	Gyalogos várakozási elhelyezése	m	10,00
73-100	Új kereszt-táblák elhelyezése	db	24,00
73-150	Köszölő táblák tartószerkezetek elhelyezése: 3,50 m h. oszlop	db	23,00
74-280	Köszölő táblák tartószerkezetek elhelyezése: 3,50 m h. oszlop	m ²	10,50
74-160	Köszölő táblák tartószerkezetek elhelyezése: 3,50 m h. oszlop	m ²	21,80
25-340	Alvórétegek színteremtése	db	32,00
21-340	Közlekedési út központi kivétel	db	4,00

Vízépítési munkák

K-21-003-1.1.2	Új földműt építés részteremtéssel, új D30 b átereszték építésével, fűveléssel, felépítés anyag elszállításával	m	316,50
K-33-005-1.1.2	DK 315 KG-PVC csapadékcatorna építése, földműtával, égrázattal készült árkával, földműtával, földműtával	m	57,50
	Csapadékcatorna építése, földműtával, égrázattal készült árkával, földműtával, földműtával	m	281,00
	Csapadékvíz gyűjtővezeték építése	m	130,00
K-33-006-1.1	40%-os fedett mederben belüli csatorna, égrázattal, földműtával, földműtával	m	945,00
	Víznyelő árkák építése, földműtával, égrázattal	db	42,00
	Pádta folyókák építése, földműtával, égrázattal	m	770,00
	Hordalékgyűjtő árkák építése, földműtával, égrázattal	db	3,00
	Kendelési árkák építése (200x200)	db	4,00
	Csapadékvíz átmenő mélyvíz építése, földműtával, égrázattal	m ²	1,00

HA

K

Kerékpártároló-kerékpáros pihenőhelyek

Tevékenység/költség megnevezése	mérték- egység	menyiség						
Alapozás- térburkolás: alaplapok készítése 30/30/60 méretben 8 db oszlop alatt, vas tappancs bebetonozásával, kavicságy készítése 20 cm vastagságban, és szűke hullámkő burkolat készítése 12 m ² területen rajz szerint. 16 fm szegélykő betonagyban.	m ²	24,00						
Tároló fa szerkezet: rajz szerinti fa szerkezetű tároló készítése, gyálat formázott faanyagból, egyablak deszka burkolattal, hajópadló borítással héjazat alatt. A szerkezethez rögzítve készül még két darab pad és hozzá egy asztallap.	db	2,00						
Tároló tetőfedés: állókörös fémlemez fedés, festett lemezzel.	m ²	34,30						
Lakatos szerkezet: 30/30 zárszelvény keretben műanyag bevonatos díróhálió, zárszerkezet kialakításával.	db	8,00						
Világítás: hat darab mozgásérzékelővel ellátott ledes solar lámpa kerül felszerelésre.	db	12,00						
Festés: fa szerkezetek lazúrátos bevonata három rétegben, lakatos szerkezetek alapozva, és zománcozva.	m ²	234,00						

III. Szolgáltatás-megrendelés								

IV. Építési koncesszió								

V. Szolgáltatási koncesszió								

Balatonföldvár, 2010. október 28.

.....

 Holovits Huba
 polgármester

