

Balatonföldvár sétány kialakítása

8623 Balatonföldvár - Rákóczi F. u. 37., hrsz: 1566/5

Készült:

2025.06.27

Készítette:

DAW Építész Stúdió Kft.

1124 Budapest, Vas Gereben u. 25. 2. em. 2.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Útburkolatalap és makadámburkol	0	0
Világítás nélküli sétány	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.1	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	498,4	m³			0	0
2	61-002-5.1- 0130503	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése 15 cm vastagságban FZKA 0/56 szemmegoszlású éles fagyálló közúzalék	186,9	m³			0	0
2	61-002-5.1- 000000	Tömörítés hengerezés szivárgó réteg Trp 95% altalaj (Trg => 93%, E2=>50 Mpa)	498,4	m³			0	0
3	61-003-2.1- 0710010	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése 10 cm vastagságban FZKA 0/22 folyamatos szemszerkezetű fagyálló zúzottkő alap	124,6	m³			0	0
4	61-006-4.1- 0120101	Köburbolat fektetéséhez Nemes zúzottkő ágyzat készítése, KZ 2/4 folyamatos szemszerkezetű ágyazó réteg 5 cm vtg.	62,3	m³			0	0
5	62-002- 1.4.3- 0614033	Szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, Burkolat anyagával megegyező szegélyekből 60x10x20 cm vtg elemekből	1246	m			0	0
6	62-003-8.1- 0611406	Tér- vagy járdaburkolat készítése, 6 cm vtg kemény mészkő burkolat hálós, soros, vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 0/4 fugázó folyami homok besöpréssel R11 csúszásmentességi követelmény.	1246	m²			0	0
7	62-003-8.1- 0611406	2x iskolázott Platán facsemeték ültetése gödörással, karózással (3db karóval)	54	db			0	0
8	62-003-8.1- 0611406	Kültéri padok elhelyezése ModulWood - Air 02 pad 3000x590x790mm HxSzxM, háttámlával, horganyzott és porszórt acélszerkezet, gyártói előírások szerint beépítve	20	db			0	0
9	62-003-8.1- 0611406	Kültéri szemetesek elhelyezése ModulWood - Cube 2.3 500x290x1020mm HxSzxM, ovális alaprajz, horganyzott és porszórt acélszerkezet, gyártói előírások szerint beépítve	10	db			0	0
10	62-003-8.1- 0611406	Kültéri lámpatestek elhelyezése Lucande LED kültéri világítás Sidny, 220 cm, antracit, IP54 lámpaoszlop fényforrással beépítve	41	db			0	0
11	62-003-8.1- 0611406	60 cm mély árok ásása kábelfektetéshez kültéri lámpatestek között	510	m			0	0
12	62-003-8.1- 0611406	Kábélárok betemetése réteges tömörítése homokágyazat és kábeltéglázás, plusz jelölőszalag	510	m			0	0
13	62-003-8.1- 0611406	Kábelfektetés védőcsőben	592	m			0	0
14	62-003-8.1- 0611406	Kandelláber alapozása gödörással, betonozása, betonacél armatúra és talpillemez elhelyezéssel	41	db			0	0



ILLUSTRATIVE PHOTO



ILLUSTRATIVE PHOTO



15	62-003-8.1- 0611406	Meglévő üzemen kívüli kandelláberek elbontása	10 db	0	0
16	62-003-8.1- 0611406	Kültéri elosztószekrény telepítése beton alappal közvilágítás részére, alkonykapcsolóval	1 db	0	0
Munkanem összesen:				0	0
				0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-1.1	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	94,958 m³			0	0
2	61-002-5.1-0130503	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése 15 cm vastagságban FZKA 0/56 szemmegoszlású éles fagyálló közúzalék	35,609 m³			0	0
2	61-002-5.1-000000	Tömörítés hengerezés szívárgó réteg Trp 95% altalaj (Trg => 93%, E2=>50 Mpa)	94,958 m³			0	0
3	61-003-2.1-0710010	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése 10 cm vastagságban FZKA 0/22 folyamatos szemszerkezetű fagyálló zúzottkő alap	23,74 m³			0	0
4	61-006-4.1-0120101	Köburkolat fektetéséhez Nemes zúzottkő ágyzat készítése, KZ 2/4 folyamatos szemszerkezetű ágyazó réteg 5 cm vtg.	11,87 m³			0	0
5	62-002-1.4.3-0614033	Szegély készítése, Corten fémlemez 15 cm magas ágyásszegélből talajhoz tüskézve	395,66 m			0	0
6	62-003-8.1-0611406	Tér- vagy járdaburkolat készítése, 5 cm vtg tömörített stabilizer dolomitos burkolat	237,4 m²			0	0
7	62-003-8.1-0611406	Bozót és cerjeirtás	2000 m²			0	0
7	62-003-8.1-0611406	Építési törmelék, bontott anyagok elszállítása	120 m³			0	0
Munkanem összesen:						0	0
						0	







